

CENÍK MONTÁŽNÍCH PRACÍ 2020



Montáž jednokřídlových dveří, světlíku, nadsvětlíku

| | | | |
|----|--|--|--------------------------|
| 1 | Osazení do kovové zárubně dveří řady Standard / STILE | Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 600,- |
| 2 | Osazení do kovové zárubně protipožární, klima dveře | Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1000,- |
| 3 | Osazení do kovové zárubně dveří BT2, BT3, HERSE | Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), vrtání otvorů pro bezpečnostní čepy do kovové zárubně, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 2000,- |
| 4 | Montáž - falcové včetně rámové zárubně | Montování rámové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1100,- |
| 5 | Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1100,- / 1600,- / 1600,- |
| 6 | Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1400,- / 1900,- / 1900,- |
| 7 | Montáž - bílé lakované včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1300,- |
| 8 | Montáž - bílé lakované včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1600,- |
| 9 | Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1600,- |
| 10 | Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1900,- |
| 11 | Montáž - shrnovací dveře | Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž dveří, promazání lišty | 1200,- |
| 12 | Montáž - světlíku, nadsvětlíku | Montování rámu do připraveného stavebního otvoru, montáž skla, ukotvení zasklívací lišty | 900,- |

Montáž dvoukřídlových dveří

| | | | |
|----|--|---|--------------------------|
| 13 | Osazení do kovové zárubně 2x dveře řady Standard / STILE | Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1000,- / 1200,- |
| 14 | Osazení do kovové zárubně 2x protipožární dveře | Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x protipožárního křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1900,- |
| 15 | Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdi do 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1500,- / 2000,- / 2000,- |
| 16 | Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 1800,- / 2300,- / 2300,- |
| 17 | Montáž - 2x bezfalcové do obložkové zárubně (síla zdi do 280) | Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 2000,- |
| 18 | Montáž - 2x bezfalcové včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 280) | Montování obložkové zárubně do stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 2300,- |
| 19 | Montáž - 2x shrnovací dveře | Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž 2x dveří, promazání lišty | 1700,- |

| No | Nazev služby | Popis práce | Cena |
|----|--------------|-------------|------|
|----|--------------|-------------|------|

Montáž posuvných dveří

| | | | |
|----|--|---|-----------------|
| 20 | Montáž stavebního pouzdra - jednokřídlé / dvoukřídlé bez stavebního začištění | Smontování hliníkového profilu a rámu, ukotvení do stavebního otvoru | 1700,- / 3500,- |
| 21 | Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD1P.100, PD1P.125 | Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému | 2500,- |
| 22 | Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD1P.100/PD1P.125 + ZN1 | Montování obložkové zárubně vč. dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému | 2800,- |
| 23 | Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD2P.100, PD2P.125 | Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému | 2800,- |
| 24 | Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra vč. zárubně PD2P.100/PD2P.125 + ZN2 | Montování obložkové zárubně vč. dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému | 3000,- |
| 25 | Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S | Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodicího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného systému, montáž čela | 1900,- |
| 26 | Montáž posuvných dveří na stěnu PD2S | Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení 2x křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodicího trnu, seřízení posuvného systému, montáž 2x čela | 2600,- |
| 27 | Montáž posuvných dveří na stěnu LOFT, MAGIC, GRAF | Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodicího trnu, seřízení posuvného systému | 2500,- |
| 28 | Obložení otvoru - slepá zárubeň-tunel / OKZ-tunel | Montování zárubně typu tunel / OKZ-tunel do připraveného stavebního otvoru nebo na kovové zárubně | 900,- / 1300,- |

Demontážní práce

| | | | |
|----|---|---|--------|
| 29 | Demontáž stávajících obložkových zárubní bez bouracích prací | Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny | 600,- |
| 30 | Demontáž stávajících obložkových zárubní včetně bouracích prací | Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny, sekání a řezání zdí (dle potřeby) | 1000,- |
| 31 | Demontáž stávajících kovových zárubní bez bouracích prací | Řezání kotoučovou bruskou (flexou), sekání, vyjmutí kovové zárubně | 800,- |
| 32 | Demontáž stávajících kovových zárubní včetně bouracích prací | Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdí (dle potřeby) | 1200,- |
| 33 | Demontáž venkovních dveří a zárubní včetně bouracích prací | Vysazení dveří, řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdí (dle potřeby) | 1200,- |

Ostatní práce

| | | | |
|----|---|--|-------|
| 34 | Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování) | Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby) | 300,- |
| 35 | Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování) | Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby) | 600,- |
| 36 | Montáž přechodové lišty | Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby) | 200,- |
| 37 | Montáž dveřního prahu | Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby) | 300,- |
| 38 | Montáž kukátka, dveřní zarážky | Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kukátka nebo dveřní zarážky | 200,- |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| 39 | Montáž madélka, samozavírače, tichého dojezdu | Rozměření a vyvrtání otvorů do křídla, osazení a montáž madélka, samozavírače nebo tichého dojezdu | 300,- |
| 40 | Montáž ventilační mřížky, průduchu | Rozměření a vyfrézování nebo vyříznutí spojovacích otvorů do křídla, vložení vent. mřížky nebo průduchů | 400,- |
| 41 | Montáž synchronizace posuvných dveří | Rozměření a osazení synchronizačního mechanismu, seřízení posuvného systému | 700,- |
| 42 | Zúžení obložkové zárubně na max 15 mm | Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (základu) a stěny drážky zárubně dle tloušťky zdi na vhodný rozměr | 200,- |
| 43 | Zúžení základu obložkové zárubně, tunelu, PD1P, PD2P (jedna strana) | Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (základu) dle tloušťky zdi na vhodný rozměr | 200,- |
| 44 | Hoblování základu k obložkové zárubni, tunelu, PD1P, PD2P | Hoblování krycích lišt po délce ze stran nebo z vrchu | 200,- |
| 45 | Oboustranné akrylování spáry mezi zdi a obložkou, max 5 mm | Vyplnění bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi Akryluje se jen dostupné a okem viditelné spáry | 200,-/zar. |
| 46 | Montáž a demontáž bezpeč. a protipožární dv. a kovové zárubně, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE) | Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 9000,- |
| 47 | Montáž kovové zárubně včetně materiálu a začištění, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE) | Osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, sekání a řezání zdi (dle potřeby), vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v VILEN), broušení protiplechu (dle potřeby) | 8000,- |
| 48 | Montáž a demontáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně | Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v VILEN) | 9000,- |
| 49 | Montáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně | Nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v VILEN) | 8000,- |
| 50 | Vícepráce (počítá se minimum jedna hodina) | Všechny ostatní práce, které je potřeba provést ke správné montáži bez připravenosti stavebních otvorů a nejsou uvedeny u příslušné zakázky, řezání, broušení, sekání, hoblování, vrtání, podříznutí dveří i zárubní, atd. . | 500,- |

Doprava

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|------------------|
| 51 | Doprava na montáž po Praze/Brno | Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra | 800,- |
| 52 | Doprava na montáž mimo Prahu/Brno | Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra | 300,- + 14,- /km |
| 53 | Parkovné (placená zóna) | Parkování v placené zóně pro nerezidenty | 40,-/hod |

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid obalu a prostor, v nichž se montáž prováděla. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zamety a sneseny na místo určené zákazníkem nebo do kontejneru na odpady.

Součástí montáže nových vstupních a interiérových dveří do původních i nově osazených zárubní, je ve většině případů podmíněna úpravami na místě u zákazníka, které spočívají v hrubých zámečnických úpravách tj.: řezání kotoučovou bruskou (flexou), pilování pilníkem a ohýbání pantů, aby bylo možné napasování nových dveří. S tím souvisí i možné řezání přilehlých stěn (v těžko přístupných místech), za které společnost VILEN DOOR s.r.o. nemůže být odpovědná. Samozřejmě montážníci VILEN DOOR s.r.o. není způsobovat škody zákazníkům úmyslně.

Pokud jsou potřeba tyto úpravy vykonat a zákazník odmítá toto řešení, tak nemůže být uplatněna reklamacce vůči společnosti VILEN DOOR s.r.o. ani na vykonanou montáž. Záruční lhůta na montáž, zednické a jiné práce je 2 roky.

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazníkovi je předán Předávací protokol a konečná faktura. Pokud je dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny v hotovosti přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.



VILEN DOOR s.r.o.

220 580 738

e-mail: info@vilen-door.cz

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

www.vilen-door.cz

IČ: 08872686

DIČ: CZ08872686

Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento ceník slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální seznam práce. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost práce bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. VILEN DOOR nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.VILEN-DOOR.cz